



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE "ROSETTA SISCA"
CASTROVILLARI

CAPITOLATO TECNICO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE E DELLA REALIZZAZIONE DI DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DAGLI AGENTI ATMOSFERICI DEI CORTILI PASSEGGIO DELLE SEZIONI MASCHILE E FEMMINILE, DI UNA TRIBUNA PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DEI DETENUTI E DI N. 2 GAZEBI IN LEGNO LAMELLARE PER LE AREE VERDI, PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE DI CASTROVILLARI.

LAVORI

COPERTURA PASSEGGI: eseguita mediante capriate in acciaio, per l'intera lunghezza del cortile di passeggio e per una profondità di mt 2,00, con manto superiore in lamiera grecata. La struttura portante della copertura dovrà essere zincata a caldo.

TRIBUNA MODULARE PREFABBRICATA: struttura in profili tubolari ed angolari in acciaio zincato a caldo:

- Lunghezza ml 10,00
 - Gradoni n. 02
 - Profondità m 0,64÷0,69
 - Altezza seduta m. 0,88 max
 - Posti a sedere con panche 40 min.
 - Parapetto sui lati n. 03
 - Scale di smistamento n. 02
- 1) La copertura della tribuna modulare sarà costituita da profilati tubolari in acciaio. La copertura leggera sarà costituita da travi reticolari principali trasversali e da travi reticolari secondarie di collegamento. Le colonne saranno realizzate anch'esse tramite profili tubolari in acciaio, poste ad interasse di 2, 4, 6 metri in funzione della lunghezza della tettoia. La struttura portante della tettoia dovrà essere zincata a caldo. Il manto superiore sarà realizzato in lamiera grecata zincata, di spessore idoneo alle caratteristiche del sito.
 - 2) La platea per la tribuna (mt 2,50x11,00 – spessore cm 20) sarà realizzata in calcestruzzo dosato a q.li 3,50 di cemento ed armato con doppia maglia di rete elettrosaldata f8 20x20.

Il tutto preceduto dal relativo scavo a sezione obbligata e la preparazione del relativo sottofondo in misto stabilizzato di idonea granulometria.

Dovrà inoltre essere prevista la recinzione tipo orso-grill della zona interessata dalla realizzazione della tribuna, con creazione dei necessari varchi di accesso, protetti da cancelli.

CONDIZIONI CONTRATTUALI

VALORE DELL'APPALTO: € 48.688,52;

OPERATORI INVITATI: tutti i partecipanti alla manifestazione d'interesse;

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: massimo ribasso con esclusione automatica delle offerte anomale;

GARANZIA PROVVISORIA: 1% del valore dell'appalto, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 93 del Codice degli Appalti;

GARANZIA DEFINITIVA: 10% del valore dell'appalto, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 103 del Codice degli Appalti;

SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO in sede di gara: trasmettere i documenti di identità delle persone incaricate e la data a cc.castrovillari@giustizia.it

COSTI DELLA MANODOPERA E DELLA SICUREZZA: da indicare nell'offerta;

PULIZIA DEL CANTIERE E SMALTIMENTO DEI MATERIALI DI RISULTA: a carico dell'Appaltatore;

TERMINI DI CONSEGNA: 60 giorni lavorativi;

CATEGORIA DEI LAVORI: OG 1;

QUALIFICAZIONE: SOA.
