



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale per la gestione dei beni, dei servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria

Divisione IV - Impianti di sicurezza, sistemi antidrone e innovazione tecnologica

Casa Circondariale di Ascoli Piceno

Stima economica della fornitura

Area	Superficie (mq)	Tipologia di posa	Fissaggio	Note
Area 1	1.500	Rete inclinata a vela - mista	Sommità copertura padiglione detentivo + sommità muro di cinta + eventuali supporti verticali su area verde	Transitabilità completa da garantire
Area 2	1.470	Rete inclinata a vela - mista	Sommità copertura padiglione detentivo + sommità muro di cinta + eventuali supporti verticali su area verde + sommità copertura angolo edificio prospiciente	Transitabilità completa da garantire
Area 3	270	Rete inclinata a vela - mista	Sommità copertura padiglione detentivo + sommità muro di cinta + eventuali supporti verticali su area verde	Transitabilità completa da garantire
Area 4	1.300	Rete inclinata a vela - mista	Sommità copertura padiglione detentivo + sommità muro di cinta + eventuali supporti verticali su area verde	Transitabilità completa da garantire
TOTALI	4.540 mq	—	Totale fornitura e posa in opera	227.000,00 €
di cui Oneri sicurezza				9.080,00 €
Manodopera				54.480,00 €
Tempi di installazione				60 giorni