



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale per la gestione dei beni, dei servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria

Divisione IV - Impianti di sicurezza, sistemi antidrone e innovazione tecnologica

Casa Circondariale di Foggia

Stima economica della fornitura

Area	Superficie (mq)	Tipologia di posa	Fissaggio	Note
Area 1	115	orizzontale	Sommità muri perimetrali passeggio	-
Area 2	350	Rete inclinata a vela	Sommità copertura padiglione detentivo + sommità area delimitazione verde	-
Area 3	520	Rete inclinata a vela	Sommità copertura padiglione detentivo + sommità muro perimetrale passeggio	-
Area 4	420	Rete inclinata a vela	Sommità copertura padiglione detentivo + sommità muro perimetrale passeggio	-
Area 5	145	Rete inclinata a vela	Sommità copertura padiglione detentivo + zona antistante con supporti verticali	Transitabilità completa da garantire
Area 6	80	Rete inclinata a vela	Sommità copertura padiglione detentivo + zona antistante limite campo da calcio con supporti verticali	-
Area 7	300	Rete inclinata a vela – mista	Sommità copertura padiglione detentivo + zona antistante con supporti verticali +sommità copertura edificio prospiciente	Transitabilità completa da garantire
Area 8	520	Rete inclinata a vela	Sommità copertura padiglione detentivo + zona antistante con supporti verticali	Transitabilità completa da garantire
Area 9	630	Rete inclinata a vela	Sommità copertura padiglione detentivo + zona antistante con supporti verticali	Transitabilità completa da garantire
Area 10	1800	Rete inclinata a vela	Sommità coperture padiglioni detentivi + sommità muri perimetrali passeggi	-
Area 11	740	Orizzontale	Sommità muri perimetrali passeggi	-
Area 12	1000	Orizzontale	Sommità muri perimetrali passeggi	-



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale per la gestione dei beni, dei servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria

Divisione IV - Impianti di sicurezza, sistemi antidrone e innovazione tecnologica

Area 13	450	Rete inclinata a vela	Sommità copertura padiglione detentivo + sommità muro perimetrale di cinta	-
TOTALI	7.080 mq	—	Totale fornitura e posa in opera	245.900,00 €
di cui Oneri sicurezza				€ 9.836,00
Manodopera				€ 59.016,00
Tempi di installazione				70 giorni