



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Dipartimento Amministrazione Penitenziaria

CASA CIRCONDARIALE REGINA COELI

Via della Lungara, 29 - 00165 Roma tel 06/680291
cc.reginacoeli.roma@giustizia.it pec: cc.reginacoeli.roma@giustiziacerit.it
ufficio contratti

Al Provveditorato Regionale dell'amministrazione Penitenziaria
del Lazio, Abruzzo e Molise
Servizio tecnico per l'edilizia penitenziaria

salvatore.latella01@giustizia.it

prot.pr.roma@giustiziacerit.it

e p.c

Al Provveditorato Regionale dell'amministrazione Penitenziaria
del Lazio, Abruzzo e Molise
Ufficio III - Risorse Materiali e Contabilità
Roma

prot.pr.roma@giustiziacerit.it

Oggetto: Richiesta congruità. Offerta lavori di rifacimento tetto in somma urgenza della C.C. Regina Coeli.

Con la presente, si allega il preventivo pervenuto a questa Direzione dalla ditta R.E.M srl relativo all'oggetto,.

Pertanto si resta in attesa della valutazione tecnico- economica relativa al preventivo allegato.


Altresì si chiede all'ufficio che legge per conoscenza di valutare la copertura economica.

Cordiali saluti.

f.to Il Funzionario Delegato

Dr.ssa Claudia Clementi


La firma è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo medesimo (art. 3, D.lgs 39/93)



6. Primer di adesione a base di bitume ossidato, additivi e solventi con binesiduo secco del 50% e viscosità FORD n. 4 a 25 °C di 20+25 sec. consumo 500 gr/mq
- € 295,00
7. Manto impermeabile con armatura in vetrovelo rinforzato costituito da una membrana prefabbricata formata da bitumi polimeri-clastomeri e flessibilità a freddo - 10 °C. i teli posati ... quindi risvoltati ed incollati sui verticali per 0,20 m, misurato in orizzontale ed in verticale: dello spessore di 4 mm
- € 1.450,00
8. Copertura con tegola canadese delle dimensioni di 100x34 cm circa rivestita con graniglia di rocclia basaltica ceramizzata, fornite e poste in opera. Sono compresi: la formazione e ... la e quanto altro necessario per dare l'opera finita. Esclusa l'eventuale fornitura della sottostante guaina bituminosa.
- € 6.900,00
9. Rifacimento del sopraluce mediante fornitura e posa in opera di parete esterna a singola orditura metallica xa.01.001 e rivestimento in lastre di cemento rinforzato tipo "Knauf Aqu ... la messa in opera saranno conformi alle prescrizioni del produttore. Compreso il riposizionamento dell'infilso esistente,
- € 4.500,00
10. Fornitura sistema di allarme e impianto di illuminazione ponteggio secondo le indicazioni della Direzione dell'Istituto;
- € 2.400,00
11. Azioni di rinforzo delle porzioni di tetto a falda non interessate dalla ricostruzione ma che presentano evidenti segni di degrado mediante interposizione di nuova carpenteria in legno di castagno delle dimensioni minime di 10 x 10 cm
- € 2.500,00
- TOTALE € 63.855,00 + IVA**

Rimanendo a disposizione per qualsiasi delucidazione e/o informazione, si inviano distinti saluti.

R.E.M. Restauri Edili Monumentali Srl



Sede Legale Via F. Verdone, 6 - 00159 Roma

Tel. 06 4063586 - Fax 06 40801718 - Sito www.remrestauri.it

e-mail rem.cert@pec.remrestauri.it

C.F. e P.IVA 05274471001 - CCIAA 870521 - Trib. Roma 221411/97 - Capitale Sociale € 150.000,00